


“Lazović gradnja” doo
Novi Sad, Bul.Cara Lazara 55/9
PIB: 106743357
MB: 20671416



JP „GRADSKO ZELENILO“
Novi Sad, Sutjeska br.2, I sprat

DOPUNA br.3

U Glavnom projektu rušenja br. E-4/2017 od marta 2017, izrađenog od strane „Lazović gradnja“ doo iz Novog Sada, u Predmeru i predračunu radova došlo je do izmene opisa u poziciji :

I-Rušenje rasadnika, stavka 16 koja treba da glasi:

„Uklanjanje toplih leja označenih na situacionom planu br.30a, 30b i 30c, mašinskim razbijanjem betonskih žardinjera i odvoz do postrojenja drobilice. Armaturu je potrebno odvojiti od betona i tako odvesti na dve lokacije po izboru investitora udaljenosti max 10 km.Obračun po m²“

I-Rušenje rasadnika, stavka 22 koja treba da glasi:

„Podizanje kamenih granitnih kocki sa glavne prometnice u rasadniku. Kocke očistiti, poredati na paletu i odvesti na lokaciju koju odredi investitor max udaljenosti do 10 km. Kocke se slažu u tri reda, zatim se postavlja karton i dalje slažu do visine bezbedne za transport. Paletu sa naslaganim kockama je potrebno umotati mrežom ili streč najlonom. U cenu uračunati i nabavku paleta. Obračun po m²“

II-Rušenje mehanizacije, stavka 12 koja treba da glasi:

„Podizanje betonskih raster kocki sa parkinga. Kocke očistiti, poredati na paletu i odvesti na lokaciju koju odredi investitor max udaljenosti do 10 km. Kocke se slažu u tri reda, zatim se postavlja karton i dalje slažu do visine bezbedne za transport.“

Paletu sa naslaganim kockama je potrebno umotati mrežom ili streč najlonom. U cenu uračunati i nabavku paleta. Obračun po m²

Količina se ne menja u ispravljenim stavkama.

U Novom Sadu, 27.04.2017

Odgovorni projektant
Zoran Ilić, dipl.inž.arhitekture

